MOBILIARIO INTERIORISMO
TRABAJAMOS E INNOVAMOS
NOS MANTENEMOS AL FRENTE
Y VOLVEMOS A EMPEZAR
ESA ES NUESTRA FÓRMULA
MOBILIFARMA

ESPACIO 2X
2 MT DE ALTURA

$ 62.500,00+ IVA C/U

Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.
Ocho (8) cajones horizontales extraíbles con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 2 dobles y 8 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad x 160 mm de ancho.
Altura de cada cajon simple: 120 mm
Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.
Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
50 separadores de alto impacto para cajones extraibles.
170 separadores de alto impacto para cajones simples.
Los cantos de los cerramientos revestidos con filos de ABS.



ESPACIO 2D
2 MT DE ALTURA

$ 60.800,00+ IVA C/U

Dos (2) cajones dobles extraíbles con 3 calles
Once (11) cajones simples extraíbles con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columnas: 2 dobles y 11 simples.
Medida interna útil de cada cajón 3 calles de: 960 mm de profundidad x160 mm de ancho.
Altura de cada cajón normal: 120 mm
Medida interna útil de cada cajon doble de 2 calles: 960 mm de profundidad x 240 mm de ancho.
Altura de cada cajón doble: 240 mm
Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
36 separadores de alto impacto para cajones dobles.
220 separadores de alto impacto para cajones normales.



DISEÑO EUROPEO

FABRICACIÓN NACIONAL

ESPACIO 2X
2.20 MT DE ALTURA

$ 66.500,00+ IVA C/U

Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.
Nueve (9) cajones extraíble simples con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 2 extraíbles y 9 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm profundidad x 160 mm de ancho
Altura de cada cajón simple: 120 mm
Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
48 separadores de alto impacto para cajones extraíbles.
190 separadores de alto impacto para cajones simples.
Los cantos de los cerramientos revestidos con filos de ABS.



3D
2.20 MT DE ALTURA

$ 63.500,00+ IVA C/U

Tres (3) cajones dobles extraíbles con 2 ó 3 calles (se regula a elección)
Diez (10) cajones extraíbles simples con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 3 dobles y 10 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad y 160mm de ancho.
Altura de cada cajon normal: 120 mm
Medida interna útil de cada cajón doble de 2 calles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.
Altura de cada cajon normal: 240 mm
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
48 separadores de alto impacto para cajones dobles.
220 separadores de alto impacto para cajones normales.



COSTOS ADICIONALES PARA CUALQUIER MODELO

PAR DE LATERALES DE CIERRE
$4.680,00+ IVA C/U

COSTO DE EMBALAJE POR CAJONERA
$1.300,00 + IVA C/U

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA,
NI INSTALACIÓN NI FLETE .

FORMAS DE PAGO

1/
50% ADELANTO CON TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE DE LA FARMACIA AL DÍA.

2/
50% CONTRAENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA > 10 DÍAS

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR EL TRANSPORTE. LOS PRODUCTOS SE RETIRAN DE FABRICA CORRECTAMENTE EMBALADOS, POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE
Fecha de Entrega : 15/20 dias. Los plazos de entrega de mercadería empezarán a contarse una vez que estén cumplidos totalmente las siguientes condiciones:
1º. Pago de la seña convenida (Acopio) y firma del Presupuesto.
2º. Especificaciones de terminaciones requeridas respecto a : colores, enchapados , tipo de herrajes , etc.
3º. Envió vía fax de la constancia de pago electrónico, comprobante de CUIT y última hoja del presupuesto firmada.
4º. Recepción de los valores por el saldo contra entrega de la mercadería.
No se aceptan cambios de medidas , modelos , etc. a partir de los 5 días de fechada y firmada por MOBILIFARMA.
Condiciones de entrega:
En caso que la entrega se demore por causa del cliente, esto no alterará el cronograma de pagos,
tomando como fecha de entrega los 15 días posteriores a la fecha prevista.
Nota de Armado:
El armado del material en Obra se realizará en días laborables y en horario de 9:00 a 17:00 hs.
En el caso que por razones ajenas a nuestra empresa deba ser armado en días Sábados , Domingos o Feriados o fuera del horario habitual , se facturará un adicional previamente convenido.

Se cobrará como adicional los trabajos extras al montaje : Limpieza , Electricidad , Desmontado de muebles o estanterías preexistentes , nivelado de pisos , etc.

ACEPTO EL PRESENTE PRESUPUESTO , LA FORMA DE PAGO Y CONDICIONES.

RAZÓN SOCIAL / SELLO

FIRMA

GRAN FLEXIBILIDAD

MÁXIMA RENTABILIDAD Y RESISTENCIA

CERO MANTENIMIENTO

MAYOR CAPACIDAD

1 AÑO

GARANTÍA

TE INVITAMOS A NUESTRA FÁBRICA PARA QUE PUEDAS OBSERVAR NUESTRO SHOWROOM Y ASÍ CONOCER LA VARIEDAD Y CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

CUIT: 30-71026789-4
(011) 4647-2070/71
Hipólito Yrigoyen 968 P.B., Ciudadela (1702)
Pcia. de Buenos Aires
www.mobilifarma.com